MILANINO P.I. PAOLO
VIA DOLCE 3/D
28069 TRECATE (NO)
TEL./FAX 0321 770394
P.IVA N. 01610850032
TRECATE, 10/02/2014

COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di NOVARA
28 MAR. 2014
Prot. N. 1332
Cat. X Cl. 9 Fasc. .....

Spett.le
Comune di
Marano Ticino
Via Sempione, 40
28040 Marano Ticino (NO)
Fax 0321 923108

c.a. arch. Brivio - Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: Preventivo sostituzione caldaia alloggio di servizio palazzo Comunale

Come da Vs gentile richiesta e seguito sopralluogo e presa visione, si elabora il seguente:

Sostituzione caldaia con intubamento camino, tubazione scarico condensa, inserimento testine termostatiche su radiatori

Il lavoro, nelle sue linee generali consiste in:

- Modifica delle tubazioni sia lato riscaldamento, lato acqua calda/fredda sanitaria, lato gas metano del vecchio impianto per renderli idonei alla nuova applicazione.
- La fornitura di 1 caldaia murale a condensazione marca BONGIOANNI mod IDEA.ECO 25 (25 Kw), con produzione di acqua calda sanitaria istantanea
- La fornitura e posa di canna fumaria, ovvero intubamento dell'esistente camino
- La modifica per il collegamento allo scarico fognario (allacciandosi nel retro del locale)
- La sostituzione delle valvole radiatori con valvole termostatiche e relativa testina
- La carotatura muro per condotto aspirazione aria
- La sostituzione del miscelatore lavello
- La mano d'opera e materiali a corpo di quanto sopra, le pratiche e le certificazioni richieste dalle vigenti leggi (46/90 – 37/08); il collaudo comprensivo della compilazione garanzia, delle analisi di combustione e la compilazione del libretto di impianto.

a corpo Euro 3.540,00

Come sopra, ma con caldaia BONGIOANNI mod RAYA.ECO 1124 +220,00 €

Eventuali lavori in economia saranno conteggiati nella misura di euro 24,00/ora (materiali esclusi)
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Validità preventivo 45 gg.
Modalità di pagamento: solito Vs procedura

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Il titolare
Paolo Milanino